

北海道本州間連系設備増強工事の概要

1. 主要設備

- (1) 北斗今別直流幹線：電圧250kV、こう長123km
- (2) 北斗変換所、今別変換所：交直変換設備30万kW

2. 概略系統図



※ 既設の北本連系設備は電源開発株式会社の所有設備です。

3. 概略工程

- 着工：2014年4月
- 運転開始：2019年3月予定

	2013年度	2014年度	2015年度	2016年度	2017年度	2018年度
		▼着工				▼運転開始
直流幹線	調査・設計	北斗今別直流幹線工事				
変換所	調査・設計		北斗変換所工事、今別変換所工事			