

### 泊発電所 防潮堤の概要

【工期】2012年8月～2014年12月  
【構造】セメント改良土による盛土、鋼管杭を用いたコンクリート壁  
【高さ】海拔16.5m  
【延長】約1,250m (盛土区間 約1,000m、コンクリート壁区間 約250m)

